

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klatka schodowa ul.Józefowska 31a					
1					
1	KNR 3	Remont skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.1	0702-02	1.21*2.26	m ²	2.735	
				RAZEM	2.735
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		klatka schodowa			
		[6.84+2.14]*2*20.04	m ²	359.918	
				RAZEM	359.918
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		2.14*[2.97+3.16+1.30]*6	m ²	95.401	
				RAZEM	95.401
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
5	KNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z za-	m ²		
d.1	0602-01	prawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-	m ²		
		cem.,zagrunt.siatkach			
		359.92*20%	m ²	71.984	
				RAZEM	71.984
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-01	nych sufitów	m ²		
		95.04	m ²	95.040	
				RAZEM	95.040
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do	m		
d.1	1207-02	20 cm	m		
		76.19*2		152.380	
				RAZEM	152.380
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	gruntowanie	m ²		
	analogia	359.92	m ²	359.920	
				RAZEM	359.920
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-02	nych ścian	m ²		
		[6.84+2.14]*2*20.04	m ²	359.918	
		lamperia	m ²		
		- 106.67	m ²	-106.670	
		A (suma częściowa)	m ²	253.248	
		strych ściany	m ²		
		B (suma częściowa)	m ²	0.000	
		strych sufit	m ²		
		C (suma częściowa)	m ²	0.000	
				RAZEM	253.248
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1206-05	ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		106.67	m ²	106.670	
				RAZEM	106.670
11	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-	m ²		
d.1	2608-03	nie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie /piwnica/			
		ściany			
		2.58*[4.50+1.04+3.13+1.20+0.60+0.60]-[5*0.80*2]	m ²	20.561	
		[1.52+4.518]*2*2.55	m ²	30.794	
		[1.25+2.76]*2*2.55-4*0.80*2.00	m ²	14.051	
		[1.57+0.84]*2*2.55	m ²	12.291	
		A (suma częściowa)	m ²	77.697	
		sufity			
		1.04*4.50	m ²	4.680	
		1.52*4.51	m ²	6.855	
		1.25*2.76	m ²	3.450	
		1.57*0.84	m ²	1.319	
		B (suma częściowa)	m ²	16.304	
				RAZEM	94.001
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,	m ²		
d.1	0715-02	puszków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzch-			
		ni podłogi ponad 5 m2			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		piwnica 77.70*35%	m ²	27.195	
				RAZEM	27.195
13 d.1	KNR-W 2- 18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ 16.30*35%	m ² m ²	 5.705	
				RAZEM	5.705
14 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna piwnica 94.00	m ² m ²	 94.000	
				RAZEM	94.000
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4*0.90*2.00 1.21*2.26	m ² m ² m ²	 7.200 2.735	
				RAZEM	9.935
16 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po- wierzchni B 1.20+[3.00*10]*1.00	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
18 d.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 31.20	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
19 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych /analogia/ 31.20	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
20 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych / analogia/ uchwyty do pręczy 31.20	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
21 d.1	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 35	miejsc. miejsc.	 35.000	
				RAZEM	35.000
22 d.1	KNR 4-01 0807-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 20	miejsc. miejsc.	 20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 7*0.90*2.00	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
24 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.12*1.48 3.11*1.12*3	m ² m ² m ²	 1.658 10.450	
				RAZEM	12.108
25 d.1	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i be- tonowych Krotność = 5 79	szt. szt.	 79.000	
				RAZEM	79.000
2		część instalacyjna			
26 d.2	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.2	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzch- ni B) 0.063*33.69+0.1*9.24+0.079*1.5	m ² m ²	 3.165	
				RAZEM	3.165
28 d.2	KNR 4-01 1212-27	miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.76+3.08*3+1.5+9.31*3+15.6	m m	 60.030	
				RAZEM	60.030
29 d.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.28	m	60.030	
				RAZEM	60.030
30	KNR-W 2- d.2 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (44.43+15.6)/100	100 m		
			100 m	0.600	
				RAZEM	0.600
31	KNR AT-12 d.2 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. (0.32+0.05)*10.8	m ²		
			m ²	3.996	
				RAZEM	3.996