

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ściany i sufity</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( parter )	m <sup>2</sup>	26.500	
		26.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
d.1	0354-14		szt.	3.000	
		3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m <sup>2</sup>		
d.1	0330-06	mentowo-wapiennej ( pod skrzynki pocztowe )	m <sup>2</sup>	0.550	
		0.55			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
4	KNR 4-01	Obsadzenie skrzynek pocztowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
d.1	0320-04		gniazd.	2.000	
	analogia	2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02		szt.	19.000	
		19.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
6	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce-	m		
d.1	0307-01	mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15.300	
		15.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	0623-03	opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>	26.500	
		26.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	niowa	m <sup>2</sup>	26.500	
		26.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-05	kiego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>	26.500	
		26.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( pozostałe kondygnacje )	m <sup>2</sup>	77.700	
		77.70			
				<b>RAZEM</b>	<b>77.700</b>
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m <sup>2</sup>	77.700	
		(do 5 m2 w 1 miejscu)			
		77.70			
				<b>RAZEM</b>	<b>77.700</b>
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	287.200	
		287.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>287.200</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2803-01	wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm - wg. projektu	m <sup>2</sup>	14.400	
	analogia	14.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
14	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x3 cm na zaprawie kle-	m		
d.1	202 2809-01	jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- listwa wieńcząca wg. projektu	m	8.600	
		8.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-08	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5	m <sup>2</sup>	97.500	
		m2			
		97.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-15	wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-	m <sup>2</sup>	97.500	
		żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)			
		97.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
17	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-03	dynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	9.300	
	analogia	9.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-03 d.1 1004-20 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebi- cia do 40 cm - śr. rury do 100 mm 6.0	otw. otw.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 4-03 d.1 1004-01 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebiccia do 10 cm - śr. rury do 25 mm 8.0	otw. otw.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR 4-03 d.1 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 47 mm w cegle 8.20	m m	 8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
21	KNNR 4 d.1 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych 22.20	m m	 22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
22	KNNR 4 d.1 0207-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach klejonych 8.20	m m	 8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
23	KNR 5-08 d.1 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle ( mieszkania ) 8.0	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24	KNR 5-08 d.1 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy- lotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 8.0	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
25	KNR 5-08 d.1 0303-18	Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych bezśrubowo 5.0	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNNR 4 d.1 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne osadzone w ściankach g.-k. ( drzwiczki stalowe o wym.0,15x0,15cm ) 5.0	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	d.1 kalk. własna	Zakup,dostarczenie i montaż na ścianie skrzynek na gazomierze o wym. 0, 80x0,50x0,30m z blachy stalowej powlekanej 4.0	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 287.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 287.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.200</b>
29	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 98.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.800</b>
30	KNNR-W 2 d.1 W1302-04 analogia	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - natrysk kropelkowy z podkładem - kolor lub farba barwiona ( podkład,natrysk jednokolorowy,lakier ochronny ) 386.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 386.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25.70	m m	 25.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.700</b>
<b>2</b>		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
32	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KSNR 3 d.2 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych drewnianych piwnicznych EI 60	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
37	KNR-W 4-01 d.2 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych ( wraz z drobnymi naprawami , uzupełnieniami ubytków , regulacjami )	szt.		
		R x 2 13.0	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
38	KNR 19-01 d.2 1004-01 analogia	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z dwóch warstw sklejki	szt.		
		34.0	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
39	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm ( lakierobejca )	m <sup>2</sup>		
		41.20	m <sup>2</sup>	41.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.200</b>
40	KSNR 3 d.2 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych przeszklonych ( szt. 4 ) zespolonych wg. projektu	m <sup>2</sup>		
		11.50	m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
41	KSNR 3 d.2 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych przeszklonych ( szt. 2 poddasze ) zespolonych wg. projektu	m <sup>2</sup>		
		0.90	m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
42	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		7.90	m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
43	KNR 4-01 d.2 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł ( gr. 2 cm, doliczyć parapety )	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
44	KNR 4-01 d.2 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł ( gr. 2 cm, doliczyć parapety )	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR 4-01 d.2 0311-03 analogia	Przemurowanie parapetów z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		7.50	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>3</b>		<b>Schody,spoczniki,podesty</b>			
46	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		91.40	m <sup>2</sup>	91.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.400</b>
47	KNR 4-01 d.3 0428-01 analogia	Rozebranie płyt paździerzowych ze stopni schodowych, spoczników i podestów	m <sup>2</sup>		
		91.40	m <sup>2</sup>	91.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.400</b>
48	KNR 4-01 d.3 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		39.90	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		39.90	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
50	KNR 2-02 d.3 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wg. projektu	m <sup>2</sup>		
		39.90	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
51	KNR AT-12 d.3 0401-06	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych bez masy szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		39.90	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
52	NNRNKB d.3 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		39.90	m <sup>2</sup>	39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
53	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		34.60	m	34.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.600</b>
54	KNR-W 4-01 d.3 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		102.	szt.	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
55	KNR 4-01 d.3 1210-13 analogia	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 3	szt.		
		102.0	szt.	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
56	KNR-W 4-01 d.3 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - cokoły przyścienne	m		
		47.50*2	m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
57	KNR-W 4-01 d.3 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie lakierem do drewna listew przypodłogowych schodów w kolorze Krotność = 3	m		
		95.0	m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
58	kalk. własna	Wymiana podstopnic ze sklejki drewnianej gr. 1,2cm o wym. 0,18x1,30m z montażem wg. projektu	szt.		
		102.0	szt.	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
59	KNR-W 2-25 d.3 0411-02 analogia	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie	m		
		31.90	m	31.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.900</b>
60	KNR 2-23 d.3 0604-03 analogia	Wykonanie balustrady zabezpieczającej - czasowej	m		
		31.90	m	31.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.900</b>
61	kalk. własna	Wykonanie,dostawa i montaż drewnianych balustrad schodów ( pochwyty, tralki,królowki ) z lakierowaniem wg. projektu	m		
		2.90*11	m	31.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.900</b>
<b>4</b>		<b>Posadzki parteru</b>			
62	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		0.01	m <sup>3</sup>	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
63	KNR 2-02 d.4 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0.01	m <sup>3</sup>	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
64	NNRNKB d.4 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z granitu płomieniowanego gr. 2cm o wym. min. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		0.55	m <sup>2</sup>	0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
65	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wg. projektu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
66	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
67	KNR AT-23 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Krotność = 5 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
68	NNRNKB d.4 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z granitu szlifowanego o gr. 2cm ( stopnie i podstopnice ) 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
69	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z granitu szlifowanego 2.90	m m	 2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
70	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wg. projektu 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
71	KNNR 3 d.4 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
72	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
73	KNR AT-23 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Krotność = 5 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
74	NNRNKB d.4 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wg. projektu 10.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.450</b>
75	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 17.30	m m	 17.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.300</b>
<b>5</b>		<b>Różne</b>			
76	d.5 kalk. własna	Wykonanie,dostarczenie i montaż pochwytyłów drewnianych na wspornikach z rozetami wg. projektu 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	d.5 kalk. własna	Zakup i montaż mat gumowo-włóknowych ( wycieraczki ) o wym .100x50 cm. 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78	KNR 19-01 d.5 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru 6.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
79	d.5 kalk. własna	1. Umycie różnych powierzchni po robotach malarskich - kpl., 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
80	KNR 4-01 d.6 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 6.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
81	d.6 kalk. własna	Utylizacja gruzu 6.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	d.6 kalk. własna	Utylizacja wykładzin	m <sup>3</sup>		
d.6		0.60	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>