

| Lp.      | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|---------------------|--|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |                     | <b>Plebiscytowa 25 7</b>   |                |         |        |
| 1        | KNR 4-01            | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0818-05             | 33.7   | m <sup>2</sup> | 33.700  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 33.700 |
| 2        | KNR 4-01            | Rozebranie podłóg ślepych ( płyt paździerzowych)   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0428-01             | 22.5   | m <sup>2</sup> | 22.500  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 22.500 |
| 3        | KNR 4-01            | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem i wypoziomowaniem  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0820-03             | 22.5   | m <sup>2</sup> | 22.500  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 22.500 |
| 4        | KNR AT-23           | Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 0101-06<br>analogia | 33.7   | m <sup>2</sup> | 33.700  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 33.700 |
| 5        | KNNR 2              | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1      | 1206-02             | 33.7   | m <sup>2</sup> | 33.700  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 33.700 |
| 6        | KNNR 2              | Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone   | m              |         |        |
| d.1      | 1206-04             | 40   | m              | 40.000  |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 40.000 |
| 7        | kalk. własna        | Montaż progów- listwy aluminiowe   | m              |         |        |
| d.1      |                     | 0.8+0.9  | m              | 1.700   |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 1.700  |
| 8        | KNR 19-01           | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 14 km  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      | 0118-13<br>analogia | 1.5  | m <sup>3</sup> | 1.500   |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 1.500  |
| 9        | kalk. własna        | Utylizacja gruzu   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1      |                     | 1.5  | m <sup>3</sup> | 1.500   |        |
|          |                     |  |                | RAZEM   | 1.500  |