

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-01				
	0102-02	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-01	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
5	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0116-01	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego	m ³		
d.1	0402-02	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31	Rowki pod drenaż o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-06				
	analogia	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR 9-20	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce wraz z wpięciem do studzienki kanalizacyjnej	m		
d.1	0402-03				
	analogia	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-18	Odptyw kanalizacji deszczowej z rur pcv - rurociągi o śr. 110 mm	m		
d.1	0811-01				
	analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1	0505-01	34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
15	KNR 2-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01				
	analogia	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09				
	0108-10	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
17	...	utylicacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000