
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Księdza Augustyna Kordeckiego 3 i 4
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : Ul.Grażyńskiego 5. 40-126 Katowice
BRANŻA : Instalacja c.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Paruzel
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
INSTALACJA C.O.DLA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KATOWICACH PRZY UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 3 i 4						
1		ROBOTY MONTAŻOWE, PRZEBUDOWA				
1	KNR-W 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czło- nowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm. demontaż podejścia do grzejnika z zaślepieniem, pom. gospod.	kpl.	1.000		
d.1	0517-01 analogia					
2	KNR 4-07 0327-	Demontaż grzejnika łazienkowego z rur stalowych o mo- cy cieplnej do 2100 W. Demontaż grzejnika łazienkowe- go do ponownego montażu.	szt.	22.000		
d.1	06					
3	KNR 4 0425-	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm. Montaż grzejnika , rozet maskujących , nowe uszczel- nienie podejścia z rur PEX, bez kosztu grzejnika i uchwytów.	szt.	22.000		
d.1	03 analogia					
4	KNR-W 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o łączach gwintowanych o śr. 15 mm. Wymiana rur przyłącznych Pex do grzejnika drabinkowe- go - przebudowa istniejących podejść.	kpl.	8.000		
d.1	0517-05 analogia					
5	KNR 0-35 0215-	Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilanych	szt.	70.000		
d.1	04					
6	KNR 0-35 0215-	Głowica termostatyczna do grzejników drabinkowych	szt.	22.000		
d.1	04					
7	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm-od- powietrznik automatyczny "mini" do grzejników drabinko- wych+ zawór stopowy	szt.	6.000		
d.1	0412-07					
8	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- nych - próba zasadnicza (pulsacyjna). Instalacja w loka- lach mieszkalnych + 2 piony, wraz z kosztami rozłącze- nia instalacji.	próba	24.000		
d.1	0406-03					
9	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- nych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urząd.	92.000		
d.1	0406-04					
10	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	m	2004.000		
d.1	0128-01					
11	KNR 2-15 0512-	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.	92.000		
d.1	01					
12	KNR 2-15 0120-	Drzwiczki stalowe do zaworów kolor dostosowany do ist- niejących, o wymiarach 40x40 z ramką , Montaż istnieją- cych drzwiczek na zawory parter klatka schodowa, bez kosztu drzwiczek.	szt.	1.000		
d.1	03					
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE, PRZEBUDOWA						
2		ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE				
13	KNR 4-01 0339-	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4.800		
d.2	03					
14	KNR 4-01 0326-	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z prze- wodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4.800		
d.2	03					
15	KNR 7-11 0605-	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych o głębo- kości do 40 mm.Uszczelnienie w miejscach podejść do grzejników dolnozasilanych	szt	140.000		
d.2	02 analogia					
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: