

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Drzwi wejściowe ul. Bugli 2/1			
1	KNR 7-28	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
d.1	0305-01		msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z wyjściem bezpośredni na ulicę o podwyższonych parametrach izolacji termicznej (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 100 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1	0702-06		m ²	2.000	
	analogia	2.0		RAZEM	2.000
3	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m ²		
d.1	0605-04		m ²	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1	1215-04		m ²	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
d.1	0108-09		m ³	1.000	
	0108-10			RAZEM	1.000
	analogia	1			
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Drzwi wejściowe ul Sienkiewicza 6/6			
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z wyjściem bezpośredni na ulicę o podwyższonych parametrach izolacji termicznej (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 100 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.2	0702-06		m ²	2.000	
		2.0		RAZEM	2.000
8	KNR 7-28	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
d.2	0305-01		msc.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.2	0306-02		m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m ²		
d.2	0603-04		m ²	2.000	
		2		RAZEM	2.000
11	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m ²		
d.2	0605-04		m ²	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.2	1215-04		m ²	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
d.2	0108-09		m ³	1.000	
	0108-10			RAZEM	1.000
	analogia	1			
14	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.2		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000