


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Nowowiejskiego 4/2					
1	Kalk.	Wykonanie otworów frezowanych w stolarcie okiennej zgodnie z warunkami technicznymi, montaż nawiewnika i okapu zewnętrznego, regulacja	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0427-07	Demontaż szaf	m ²		
		2.25*0.64	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.72*2.76	m ²	4.747	
		1.38*2.29	m ²	3.160	
				RAZEM	7.907
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.88*6.50	m ²	18.720	
		1.72*2.76	m ²	4.747	
		3.55*1.72	m ²	6.106	
		A (suma częściowa)			
		1.38*2.29	m ²	29.573	
		0.75*1.48	m ²	3.160	
		B (suma częściowa)			
			m ²	4.270	
				RAZEM	33.644
8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki - przygotowanie podłoża	m ²		
		33.843	m ²	33.843	
				RAZEM	33.843
9	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm	m ²		
		29.573	m ²	29.573	
				RAZEM	29.573
10	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		[2.88+6.50]*2-0.80	m	17.960	
		[1.72+2.76]*2-0.70	m	8.260	
		[3.55*1.72]*2-[0.70+0.60+0.70+0.80]	m	9.412	
				RAZEM	35.632
11	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²		
		4.27	m ²	4.270	
				RAZEM	4.270
12	KNNR 2 1203-03	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
		[1.38+2.29]*2-0.70	m	6.640	
		[0.75+1.48]*2-0.60	m	3.860	
				RAZEM	10.500
13	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	8.00		m	8.000	
				RAZEM	8 000
18	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2 000
19	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr. 15 mm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
20	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
21	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4 000
22	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
23	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
24	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2 000
25	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1 000
26	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką /kompakt/	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1 000
27	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1 000
28	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
29	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1 000
30	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych oświetlenie 3x1,5 mm ² , gniazdka 3x2,5 mm ²	m		
		[2.88+6.50]*2	m	18.760	
		[1.72+2.76]*2	m	8.960	
		[3.55+1.72]*2	m	10.540	
		[1.38+2.29]*2	m	7.340	
		[0.75+1.48]*2	m	4.460	
		1.50*5+[2*11]	m	29.500	
				RAZEM	79 560
31	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
	79.560*60%		m	47.736	
				RAZEM	47 736
32	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
	47.736		m	47.736	
				RAZEM	47 736
33	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3 000
34	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1 000
35	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciiskowa)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1 000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.1dm3	szt.		
	17+6*2		szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
38	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
	17		szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
39	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych z bolcem uziemiającym, w łazience hermetyczne	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
42	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 2.00*2+0.80	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
45	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg. 4.80	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
46	KNR 4-01 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z przewodami elektrycznymi 47.736	m		
			m	47.736	
				RAZEM	47.736
47	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach	szt.		
	29		szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
48	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		[2.88+6.50]*2*2.55	m ²	47.838	
		[1.72+2.76]*2*2.55	m ²	22.848	
		[3.55+1.72]*2*2.55	m ²	26.877	
		[1.38+2.29]*2*2.55	m ²	18.717	
		[0.75+1.48]*2*2.55	m ²	11.373	
				RAZEM	127.653
51	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		127.653	m ²	127.653	
				RAZEM	127.653
52	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		2.88*6.50	m ²	18.720	
		1.72*2.76	m ²	4.747	
		3.55*1.72	m ²	6.106	
		1.38*2.29	m ²	3.160	
		0.75*1.48	m ²	1.110	
				RAZEM	33.843
53	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		127.653	m ²	127.653	
				RAZEM	127.653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.40*0.60*[10+3]	m ² m ²	 3.120	 3.120
				RAZEM	3.120
55	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 5.20+6.00+5.20+2.50+4.00	m m	 22.900	 22.900
				RAZEM	22.900
56	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2.00	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.00	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
58		Utylizacja gruzu 2.00	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
59	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 3	pomiar pomiar	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
60	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
61	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
62	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
63		Kontrola kominiarska 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000



 WYKONAWCA
 ...
 ...