

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Gliwicka 73 m 9</b>					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.160</b>
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 115.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.570</b>
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 46.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>
4	KNR 4-01 0712-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym otrcinowanym (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 8.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
5	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 38.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 56.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
7	KNR 4-01 0820-03	Przykręcenie płyt budowlanych OSB 3 19.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.040</b>
8	KNR 4-01 0820-03	Przykręcenie do podłóg płyt wiórowych twardych z zapastowaniem 13.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.880</b>
9	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min.1,4 mm, klasa ścieralności T, gr. warstwy ścieralnej min. 0,2 mm 56.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.960</b>
10	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 73.69	m m	73.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.690</b>
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	karkulacja własna	Postawienie nowego pieca stałopalnego, ceramicznego znormalizowanego o kubaturze do 1 m <sup>3</sup> typu A-1 z kafli kwadratowych wraz z rurą piecową stałową i blachą przypieczową 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	karkulacja własna	Postawienie trzonu kuchennego wraz z piekarnikiem i blachą przypieczową lico- wanego kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 24	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
15	KNR 4-01 1101-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m <sup>2</sup> 0.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
16	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> w ramach drewnianych Krotność = 2 6.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 9.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.460</b>
19	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 7.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.240</b>
20	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych wielozastawkowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.6	m m	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.560</b>
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 157.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.600</b>
27	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - jednokomorowy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 6.0	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym 95	m m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
41	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 95	m m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
42	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi Krotność = 0.5 95	m m	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
43	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża + osprzęt 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
48	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 3 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>