

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Piastów 11 m 99					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		12.8	m	12.800	
				RAZEM	12.800
3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i par-kiet	m ²		
		28.19	m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
4	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo-lacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,3 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2 mm i odpornoś-ci na oddziaływanie krzesła na rolkach.	m ²		
		24.69	m ²	24.690	
				RAZEM	24.690
5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		24.3	m	24.300	
				RAZEM	24.300
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego. Odporność na ście-ranie - min IV klasa, antypoślizgowe.	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
8	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		7.25	m	7.250	
				RAZEM	7.250
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7.25	m	7.250	
				RAZEM	7.250
10	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe z 5 - cio letnią gwarancją wraz z nawiewnikiem o prze-pustowości powietrza od 5 m ³ /h do 24 m ³ /h i parapetami zewnętrznymi	m ²		
		3.64	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
11	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych plastikowe 5 - komorowe z 5 - cio letnią gwarancją.	m ²		
		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu , o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozas-tawkowy i zamocowany numer mieszkania	m ²		
		1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
13	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		5.16	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
14	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wielozastawkowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kraterk wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		98.4	m ²	98.400	
				RAZEM	98.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 84.32 + 28.19	m ² m ²	112.510	
				RAZEM	112.510
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 84.32	m ² m ²	84.320	
				RAZEM	84.320
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.19	m ² m ²	28.190	
				RAZEM	28.190
21	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie ścian na balkonie 9.82	m ² m ²	9.820	
				RAZEM	9.820
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.94	m ² m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
24	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne 1.22	m ² m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
25	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 11.5	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
27	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0313-04 + analogia	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z rurą spalinową i rozetą ze stali nierdzewnej. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
35	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czterpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym z gwarancją min 5 lat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
47	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
48	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
49	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
52	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
58	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
59	karkulacja własna	Utylizacja gruzu.	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500