

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Mieszka I 5 m 155					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 27.13	m ² m ²	 27.130	
				RAZEM	27.130
2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 27.13	m ² m ²	 27.130	
				RAZEM	27.130
3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,3 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2 mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 23.59	m ² m ²	 23.590	
				RAZEM	23.590
4	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 30.17	m m	 30.170	
				RAZEM	30.170
5	KNNR 3 0601-01 + analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie płytek ceramicznych. 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe z 5 - cio letnią gwarancją wraz z parapetami zewnętrznymi 4.42	m ² m ²	 4.420	
				RAZEM	4.420
8	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych plastikowe 5 - komorowe z 5 - cio letnią gwarancją. 1.89	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
9	KNNR 3 0702-06 + analogia	Wstawienie nowego skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu , o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.92	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
10	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 3.42	m ² m ²	 3.420	
				RAZEM	3.420
11	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wielozastawkowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie krtek wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 110.04	m ² m ²	 110.040	
				RAZEM	110.040
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.91	m ² m ²	 82.910	
				RAZEM	82.910
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.13	m ² m ²	 27.130	
				RAZEM	27.130
17	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie ścian na balkonie 9.82	m ² m ²	 9.820	
				RAZEM	9.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.94	m ² m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
20	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne 1.63	m ² m ²	1.630	
				RAZEM	1.630
21	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0313-04 + analogia	Demontaż, sprawdzenie i powtórny montaż pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
27	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
37	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
38	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
41	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		5	pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000