

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Markieki 56a/1					
1	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych, wzmocnionych, z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.68*3.26 4.25*3.05+2.75*2.42	m ² m ² m ²		
				8.737 19.618	
				RAZEM	28.355
3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej, typu Gamrat Rekord 28.35	m ² m ²		
				28.350	
				RAZEM	28.350
4	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone [2.68+3.26]*2-0.80 [4.38+3.26+2.89+1.58+1.02+0.82+1.63+0.82]-0.80*2	m m m		
				11.080 14.800	
				RAZEM	25.880
5	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m ² 0.95*1.60 1.20*1.55 0.80*1.35	szt. szt. szt. szt.		
				1.520 1.860 1.080	
				RAZEM	4.460
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek [3.48+0.82+1.63]*0.60	m ² m ²		
				3.558	
				RAZEM	3.558
7	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 22.30+3.56	m ² m ²		
				25.860	
				RAZEM	25.860
8	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m ² metodą smarowania [3.60+2.68+3.06+2.58+3.04+2.86+0.82+1.63]*1.10+3.56	m ² m ²		
				25.857	
				RAZEM	25.857
9	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 25.86	m ² m ²		
				25.860	
				RAZEM	25.860
10	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 22.30	m ² m ²		
				22.300	
				RAZEM	22.300
11	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 2.68*3.26 4.25*3.05+2.75*2.42 A (suma częściowa) [2.68+3.26]*2*2.62 [4.25+3.05+2.75+2.42]*2*2.62 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				8.737 19.618 28.355 31.126 65.343 96.469	
				RAZEM	124.824
12	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.95*1.60 1.22*1.51 0.80*1.35	m ² m ² m ² m ²		
				1.520 1.842 1.080	
				RAZEM	4.442
13	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.80*2.00*? 0.90*2	m ² m ² m ²		
				3.200 1.800	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 7.00+4.30	m m		
				11.300	
				RAZEM	11.300
16	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 0.95*1.60	m ² m ²		
				1.520	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.22*1.51	m ²	1.842	
		0.80*1.35	m ²	1.080	
				RAZEM	4.442
17	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1309-09	Montaż kuchni przenośnych węglowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Kontrola kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następnny pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładzowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładzowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28		Utylizacja gruzu	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 1

in. p. kierownik nadzoru
upr. bud. 522/94

Jolanta Studyka