


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 39/3					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	1	szafy	szt.	1.000	
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.10*2.00*0.25	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
5	KNNR 2 1103-0210	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnętrzzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie	m ²		
		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	6.600
6	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.78*3.17	m ²	15.153	
		3.39*4.36	m ²	14.780	
		1.08*2.04	m ²	2.203	
				RAZEM	32.136
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		1.08*2.04	m ²	2.203	
				RAZEM	2.203
9	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat " Rekord 31 " gr. 1,6 mm	m ²		
		32.14	m ²	32.140	
				RAZEM	32.140
10	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane	m		
		(4.78+3.17)*2-0.80*2	m	14.300	
		(3.39+4.36)*2-0.80	m	14.700	
		(1.08+2.04)*2-[0.80*2+0.90*2]	m	2.840	
				RAZEM	31.840
11	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		2.04*1.07	m ²	2.183	
				RAZEM	2.183
12	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²		
		2.04*1.07	m ²	2.183	
				RAZEM	2.183
13	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
		(2.04+1.07)*2-0.80	m	5.420	
				RAZEM	5.420
14	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek-- progi	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czterpalnego o śr.15-20 mm	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
	3		szt	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
19	KNNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 0225-04	Demontaż brodika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnoptuk"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 4 0122-06	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		(4.78+3.17)*2	m	15.900	
		(3.39+4.36)*2	m	15.500	
		(2.25+1.15)*2	m	6.800	
		(2.04+1.07)*2	m	6.220	
		1.50*(4+6)	m	15.000	
				RAZEM	59.420
29	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (2.00*2+0.80)*4*2	m		
			m	38.400	
				RAZEM	38.400
35	KNR 4-01 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		59.52	m	59.520	
				RAZEM	59.520
36	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
		10+4	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	2 00*2.00		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt styropianowych /analogia/	m ²		
	1.08*2.04		m ²	2.203	
				RAZEM	2.203
41	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	0.50*0.50		m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
42	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	118.42*15%		m ²	17.763	
				RAZEM	17.763
43	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	2.70*0.90		m ²	2.430	
				RAZEM	2.430
44	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	[2.70*2]*2		m	10.800	
				RAZEM	10.800
45	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszzonego	m ²		
	4.78*3.17		m ²	15.153	
	3.39*4.36		m ²	14.780	
	1.08*2.04		m ²	2.203	
	2.04*1.07		m ²	2.183	
	A (suma częściowa)			-----	
	(4.78+3.17)*2*2.70		m ²	34.319	
	(3.39+4.36)*2*2.70		m ²	42.930	
	(1.08+2.04)*2*2.70		m ²	41.850	
	(2.04+1.07)*2*2.70		m ²	16.848	
	B (suma częściowa)		m ²	16.794	
			m ²	-----	
				118.422	
				RAZEM	152.741
46	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
	2.00		m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
	Krotność = 14				
	2.00		m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
48		Utylizacja gruzu	m ³		
	2.00		m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar		
	4*2		pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
51		Kontrola kominiarska	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000


 ODDZIAŁ PRACOWNI I BUDYNKÓW NR 1
 ul. Katowicka 39
 40-001 Katowice
 Jolanta Studzka