

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. PANEWNICKIEJ 6-38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.58*3.13	m ² m ²	 8.075	
				RAZEM	8.075
2	kalkulacja d.1 własna	Rozebranie parkietu,ocyszczenie podłoża z warstwy lepiku. 1.20*3.12+1.85*1.28+3.69*5.64+4.43*3.14	m ² m ²	 40.834	
				RAZEM	40.834
3	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych na wkręty. 29.44	m ² m ²	 29.440	
				RAZEM	29.440
4	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścieralności T,wgniecenie resztkowe-max 0.2 mm,odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 40.83+8.07	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
5	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone (2.58+3.13)*2+(1.20*3.12)*2+(1.85+1.28)*2+(3.69+5.64)*2+(4.43+3.14)*2	m m	 58.968	
				RAZEM	58.968
6	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, z drewnianą ramą konstrukcyjną,wypełnione ramą stabilizacyjną. 0.8*2.0*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej,wyposażone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.61*1.66+2.41*1.64+1.62*1.64+0.80*2.20	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
9	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 , min. 4 - komorowe , z mikro-wentylacją i nawiewnikiem higrosterowanym ,szyba U=1,1 11.042	m ² m ²	 11.042	
				RAZEM	11.042
10	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.65*3	m m	 4.950	
				RAZEM	4.950
11	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNNR 2 d.1 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (płytki inwestora) 18.20	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
16	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 1.20*3.12+1.85*1.28	m ² m ²	 6.112	
				RAZEM	6.112
17	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. PANEWNICKIEJ 6-38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm , płytki z gresu porcelanowego, odporność na ścieranie min. IV kl. , antypoślizgowe. 1.78*1.63	m ² m ²	2.901	
				RAZEM	2.901
19	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.0	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"-(materiał inwestora) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 d.1 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.1 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem (materiał inwestora) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną. 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natrykiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 d.1 0122-05	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m3/h) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.1 0141-02	Opinia kominiarska dot. miejsca podłączenia pieca wieloczerpalnego do przewodu spalinowego. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych,	mieszk.		

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. PANEWNICKIEJ 6-38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		70.85	m	70.850	
				RAZEM	70.850
38	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnekowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5- d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy P 312	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x2.5 mm2 450/750 V	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
44	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x1.5 mm2 450/750 V	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
45	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
46	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
47	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
49	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego(piec inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym(połączenie na "sztywno")	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. PANEWNICKIEJ 6-38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
56 d.1	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3.0+2.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58 d.1	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (58.96+6.82)*2.62+51.8	m ² m ²	224.144	
				RAZEM	224.144
59 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
60 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
61 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500