

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami pokój i WC	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach mieszkanie i WC	m ²		
		90.89	m ²	90.890	
				RAZEM	90.890
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach mieszkanie i WC	m ²		
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie + WC	m ²		
		90.89	m ²	90.890	
				RAZEM	90.890
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów mieszkanie + WC	m ²		
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
9	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
10	KNR 4-01 d.1 0909-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych + WC	m ²		
		29.08	m ²	29.080	
				RAZEM	29.080
13	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
14	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
15	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.08	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
16	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		31.3	m	31.300	
				RAZEM	31.300
17	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociągową ,)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej mieszkanie + WC	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożachkafle kwadratowe.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1 kalk. własna	Postawienie pieca kaflowego o objętości do 0,80 m3 w pokoju z wykonaniem fundamentu pod piecem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-03 d.1 0305-01 analogia	Wymiana wkładek do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.1	kalk. własna	Pomiary elektryczne 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1	kalk. własna	Przebudowa piecy kaflowych w pokojach o wym. 0,53x0,75x1,67 i 0,54x0,76x2,10 (nowe rury zapieczowe żeliwne , nowe blachy przedpiecowe , drzwiczki odzysk) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000