

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>cynkowa 16b/6- mieszkanie</b>					
1		<b>mieszkanie</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	46.9+2.68*(5.3+5.3+4.85+4.85+3.85+3.85+3.15+3.15)	m <sup>2</sup>	138.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.824</b>
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-03	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-14	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	138.824	m <sup>2</sup>	138.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.824</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych i nawiewnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- drzwi pokojowe z klamkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
8	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych- naprawa zamków i klamek	szt.		
d.1	0903-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 po uprzedniej naprawie uszkodzonych elementów i usunięciu starych powłok malarskich-analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
10	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.1	0909-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01	Naprawa skrzydeł okiennych z dopasowaniem- uzupełnienie oszklenia -analogia	szt.		
d.1	0911-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-01	montaż nawiewników okiennych - analogia	szt.		
d.1	0912-05	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-06	1.76*1.44+1.44*2.15	m <sup>2</sup>	5.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.630</b>
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-12	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne drewniane-zerwanie-analogia	m		
d.1	1206-06	14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
16	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
17	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.1 1206-07	czyszczenie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych-analogia 26.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.350</b>
19	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 14	m m		
				14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
20	KNNR 8 d.1 0113-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.25 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm- podejście pod wodomierz 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 8 d.1 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm- 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadrato- wymi znormalizowanymi 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	analiza włas- d.1 na	wymiana zamków do skrzynek pocztowych - analogia 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>roboty elektryczne</b>			
29	KNR 4-03 d.2 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 70.85	m m		
				70.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.850</b>
30	KNR 4-03 d.2 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
31	KNR 4-03 d.2 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 5-14 d.2 0101-02	Montaż rozdzielnic wętkowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z za- mkciem patentowym. 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 4	szt szt		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	KNR-W 5-08 d.2 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze- ciwporażeniowy 1 biegunowy 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 5-08 d.2 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY3*2,5mm2 100	m m		
				100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
36	KNR 5-08 d.2 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3*1,5 mm2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
37	KNR 5-08 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 33	szt. szt.	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
38	KNR 5-08 d.2 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie 33	szt. szt.	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
39	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
40	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
41	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	KNR 4-03 d.2 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>	<b>wc</b>				
43	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
44	KNNR 8 d.3 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"- czyszczenie -- nowy sedes - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNNR 4 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 4-01 d.3 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
48	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>