

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1					
d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznik z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2					
d.1	kalk. własna	Wybudowanie szaf wnęgowych (przedpokój , kuchnia) 4.50	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
3					
d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm ² , ościeżnice stalowe standard , szt.4 , wszystkie szer. 0,80 m ,) 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
4					
d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , ościeżnica stalowa standard) 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
5					
d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
6					
d.1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m ² K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami, parapety zewnętrzne z blachy powlekaney zakończone zaślepkami) 7.40	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
7					
d.1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m ² K , z nawiewnikiem w górnej ramie , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku) 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
8					
d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9					
d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (kuchnia,przedpokój) 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
10					
d.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (łazienka) 2.85	m ² m ²	 2.850	
				RAZEM	2.850
11					
d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.85	m ² m ²	 2.850	
				RAZEM	2.850
12					
d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.85	m ² m ²	 2.850	
				RAZEM	2.850
13					
d.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 2.85	m ² m ²	 2.850	
				RAZEM	2.850
14					
d.1	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności (przedpokój,kuchnia) 20.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV , kuchnia, łazienka, przedpokój) 22.85	m ² m ²	 22.850	 22.850
16	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 32.25	m m	 32.250	 32.250
17	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okienko łazienkowe) 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
18	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.72	m ² m ²	 0.720	 0.720
19	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) (wszystkie uzupełnienia ubytków- 4.30	m ² m ²	 4.300	 4.300
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
21	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
22	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.70	m ² m ²	 51.700	 51.700
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.70	m ² m ²	 51.700	 51.700
25	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 24.60	m m	 24.600	 24.600
26	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 3.0	m m	 3.000	 3.000
27	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.80	m ² m ²	 3.800	 3.800
28	KNR 19-01 d.1 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 18.70	m ² m ²	 18.700	 18.700
29	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
30	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociągową w kuchni i łazience) 6.50	m m	 6.500	 6.500
31	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterię zlewozmywakową ze zmianą lokalizacji, baterię natryskową, zawór splotczki, zawór pralki,) 10.50	m m	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 6.50	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
33	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 6.50	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
34	KNR 4-02 d.1 0121-04	Wymiana baterii natryskowej ściennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 0-35 d.1 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego (komplet z głębokim akrylowym brodzikiem , na stelażu i z obudową , szer. 80 cm., 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ brodzika) 1.0	msc. msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie (pod baterie) 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 0-35 d.1 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.1 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wnękę wodomierzy) 0.20	m ² m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
43	KNR 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (drzwiczki z PVC) 0.15	szt. szt.	0.150	
				RAZEM	0.150
44	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej i ciepłej na ścianach 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 0-31 d.1 0206-04 kalk. własna	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie (moc 780 W , z zaworem i głowica termostatyczną , z zaworem powrotnym , wraz z uzgodnieniem terminu z dostawcą ciepła oraz opłatą za spuszczenie czynnika grzewczego ze zładu-mieszkanie na IV piętrze) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1	KNR 4-03 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1	KNR 4-03 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 3.35	m ³ m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
52 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 3.35	m ³ m ³	3.350	
				RAZEM	3.350