

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 86 m 158					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 53.24	m ² m ²	 53.240	
				RAZEM	53.240
2	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 178.4	m ² m ²	 178.400	
				RAZEM	178.400
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - spękane. 5.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 5.5	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 53.24	m ² m ²	 53.240	
				RAZEM	53.240
6	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z tartarciem na gładko 53.24	m ² m ²	 53.240	
				RAZEM	53.240
7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 49.04	m ² m ²	 49.040	
				RAZEM	49.040
8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 59.80	m m	 59.800	
				RAZEM	59.800
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z grysłu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 8.2	m m	 8.200	
				RAZEM	8.200
12	KNNR 3 0702-06 analogia	Wstawienie nowego skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania zawieszony na trzech zawiasach. 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
13	KNNR 3 0702-04	Wstawienie nowych drzwi płycinowych - skrzydła kpl. + klamki z sztyldami metalowe. 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice drzwiowe. Krotność = 2 6.6	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
15	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych 5- lat gwarancji, 5-cio komorowe. 2.03	m ² m ²	 2.030	
				RAZEM	2.030
16	KNNR 3 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 5-lat gwarancji, 5-cio komorowe. + nawiewnik o przepustowości od 5 m ³ /h do 24 m ³ /h + parapet zewnętrzny. 9.35	m ² m ²	 9.350	
				RAZEM	9.350
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kraterki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - balkon 28.4	m ² m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
19	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - balkon 28.4	m ² m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 24.7	m m	24.700	
				RAZEM	24.700
21	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety. 2.64	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 53.24	m ² m ²	53.240	
				RAZEM	53.240
23	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.36	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 179.25	m ² m ²	179.250	
				RAZEM	179.250
25	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 10.6	m m	10.600	
				RAZEM	10.600
26	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0313-06	Wymiana termy gazowej - wyposażony w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z zamocowaniem rury giątkiej aluminiowej osadzonej w rozecie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy, o wymiarach min 0,80 x 1,70 m. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 12.5	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
35	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
48	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
49	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
50	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 4	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000