

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA</b>					
<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
1					
d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu ( wg. załącznika A ) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . 1.0	kpl.          kpl.	          1.000	          <b>1.000</b>
2					
d.1	kalk. własna	Roboty zduńskie i różne : 1. przebudowa pieca kaflowego w pokoju o wym. 1,63x0,76x0,53 m ( drzwiczki i kafle 80% odzysk , rura zapieczowa nowa żeliwna osadzona na rozecie , blacha nowa ) , 2. zakup i podłączenie kuchni węglowej przenośnej z piekarnikiem , 3. mycie okien 3 x 1,60 m2 obustronnie , 4. zakup i montaż nawiewnika w oknie pokojowym 1 szt. , 5. zakup i montaż wkładu hermetycznego okiennego zwykłego o wym 0,40x0,40m - 1 szt. , 1.0	kpl.          kpl.	          1.000	          <b>1.000</b>
3					
d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone ( wejściowe , drewniane , wzmacnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard ) 1.60	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.600	          <b>1.600</b>
4					
d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt.          szt.	          1.000	          <b>1.000</b>
5					
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( zawilgocony pas przypodłogowy ) 33.90	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          33.900	          <b>33.900</b>
6					
d.1	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 33.90	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          33.900	          <b>33.900</b>
7					
d.1	KNR 4-01 0623-04	Każde następnne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 33.90	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          33.900	          <b>33.900</b>
8					
d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 33.90	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          33.900	          <b>33.900</b>
9					
d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.          szt.	          1.000	          <b>1.000</b>
10					
d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 78.45	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          78.450	          <b>78.450</b>
11					
d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 29.55	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          29.550	          <b>29.550</b>
12					
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 78.45	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          78.450	          <b>78.450</b>
13					
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.55	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          29.550	          <b>29.550</b>
14					
d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3.0	szt.          szt.	          3.000	          <b>3.000</b>
15					
d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		3.20	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
19	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
20	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
21	KNR 2-02 d.1 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
22	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
23	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach )	m <sup>2</sup>		
		22.95	m <sup>2</sup>	22.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.950</b>
24	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		28.65	m	28.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.650</b>
25	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 2-15 d.1 0229-02	Zlewy jednokomorowe emaliowane na wspornikach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-15 d.1 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ( terma elektryczna 5 l. ) z wylewką	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych, przebudowy i prawidłowości włączenia piecy do przewodów dymowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1	KNR 4-03 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1	KNR 4-03 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 2.90	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
36 d.1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 2.90	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>