

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania Katowice ul. Grażyńskiego 72/3</b>					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  1 szafa 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	Kalk.	Wykonanie otworów frezowanych w stolarce okiennej zgodnie z warunkami technicznymi, montaż nawiewnika i okapu zewnętrznego, regulacja 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych  0.80*2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
4	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
5	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych, z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów  2.66*5.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.204</b>
7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  2.77*2.09+0.80*0.91 1.87*1.50 0.91*1.24+1.16*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.517 2.805 4.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.698</b>
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB  25.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.100</b>
9	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm 2.66*5.34 6.52+4.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.204 10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.104</b>
10	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone  [2.66+5.34]*2-0.80 [2.77+2.09+0.80]*2-0.80 [2.80+1.89+1.24+2.40]-0.80*4	m m m m	 15.200 10.520 5.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
11	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , 1.87*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.805</b>
12	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie  [1.87+1.50]*2-0.80	m m	 5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
13	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-02 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		[0.74+0.74+1.68]*1.28	m <sup>2</sup>	4.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.045</b>
25	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		[2.66+5.34]*2*2.79	m <sup>2</sup>	44.640	
		[2.77+2.09+0.80+0.91]*1.50	m <sup>2</sup>	9.855	
		[1.20+1.38]*1.39	m <sup>2</sup>	3.586	
		[2.80+2.40]*2*2.79	m <sup>2</sup>	29.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.097</b>
26	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		2.66*5.34	m <sup>2</sup>	14.204	
		2.77*2.09+0.80*0.91	m <sup>2</sup>	6.517	
		1.87*1.50	m <sup>2</sup>	2.805	
		0.91*1.24+1.16*2.80	m <sup>2</sup>	4.376	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	27.902	
		[2.66+5.34]*2*2.79	m <sup>2</sup>	44.640	
		[2.77+2.09+0.91]*2*2.79	m <sup>2</sup>	32.197	
		[1.87+1.50]*2*2.79	m <sup>2</sup>	18.805	
		[2.80+2.40]*2*2.79	m <sup>2</sup>	29.016	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	124.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.560</b>
27	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.40*0.60*8	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		6.00	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		1.70*1.45*2	m <sup>2</sup>	4.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.930</b>
30	KNR 4-01 1210-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	0.500	
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
33		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
34	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
37	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38		Kontrola kominiarska 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>