

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1.80*2.70+1.82*1.11	m ² m ²		
				6.880	
				RAZEM	6.880
2	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 6.88	m ² m ²		
				6.880	
				RAZEM	6.880
3	kalkulacja d.1 własna	Rozebranie parkietu wraz z usunięciem starego lepiku 2.05*4.45+2.95*5.34	m ² m ²		
				24.876	
				RAZEM	24.876
4	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych 6.88+24.87	m ² m ²		
				31.750	
				RAZEM	31.750
5	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat 31.75	m ² m ²		
				31.750	
				RAZEM	31.750
6	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone (2.05+4.45)*2+(2.95+5.34)*2+(1.80+2.70)*2+(1.82+1.11)*2	m m		
				44.440	
				RAZEM	44.440
7	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.8*2.0*4	m ² m ²		
				6.400	
				RAZEM	6.400
8	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.71*1.64+2.52*1.65	m ² m ²		
				6.962	
				RAZEM	6.962
9	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCW z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 6.96	m ² m ²		
				6.960	
				RAZEM	6.960
10	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.35	m m		
				4.350	
				RAZEM	4.350
11	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł, fabrycznie malowanych. 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna d.1	Skucie płytek ceramicznych w łazience 1.63*1.80	m ² m ²		
				2.934	
				RAZEM	2.934
14	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.30	m ³ m ³		
				0.300	
				RAZEM	0.300
15	KNR 4-01 d.1 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 3.0	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 45.0	m ² m ²		
				45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 45.0	m ² m ²		
				45.000	
				RAZEM	45.000
19	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.93	m ²	2.930	
				RAZEM	2.930
20	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (1.63+1.80)*2	m m	6.860	
				RAZEM	6.860
21	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.0	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natrykiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m ³ /h) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna d.1	Opinia kominiarska dot. miejsca podłączenia pieca wieloczerpalnego do przewodu spalinowego. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 1	mieszk. mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
39	KNNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 70.85	m m	 70.850	 70.850
				RAZEM	70.850
42	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
43	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm ³ w podłożu betonowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnic wętkowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5- d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy P 312 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x2.5 mm ² 450/750 V 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
48	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x1.5 mm ² 450/750 V 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
49	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 33	szt. szt.	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
50	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 33	szt. szt.	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
51	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
52	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
53	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
54	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
55	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.0	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
56	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL.ŚWIDNICKIEJ 36-4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
57	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.60*0.60	m ² m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
58	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet 30.75	m ² m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
59	KNNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków (126.09+35.71)-45.0	m ² m ²	116.800	
				RAZEM	116.800
60	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
61	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
62	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
63	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500