

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA</b>					
<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
1					
d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu ( wg. załącznika A ) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl.          kpl.	          1.000	          <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2					
d.1	kalk. własna	Przebudowa kuchni węglowej kaflowej o wym. 103x72x75 cm z wymianą 50% kafli oraz całego osprzętu wraz z blachą przedpiecową , rura zapieczowa żeliwna osadzona na rozecie, 1.0	szt.          szt.	          1.000	          <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3					
d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1.0	szt.          szt.	          1.000	          <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4					
d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm    4.85	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          4.850	          <b>4.850</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.850</b>
5					
d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.          szt.	          1.000	          <b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6					
d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 62.70	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          62.700	          <b>62.700</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>62.700</b>
7					
d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22.60	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          22.600	          <b>22.600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
8					
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.70	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          62.700	          <b>62.700</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>62.700</b>
9					
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.60	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          22.600	          <b>22.600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
10					
d.1	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 6.0	szt.          szt.	          6.000	          <b>6.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11					
d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.65	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          0.650	          <b>0.650</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
12					
d.1	KNR 4-01 1101-03 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-05	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku    1.65	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.650	          <b>1.650</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.650</b>
13					
d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami    2.22	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          2.220	          <b>2.220</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
16	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 22.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
17	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem 22.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
18	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach ) 22.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.600</b>
19	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 18.30	m m	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
20	KNR 4-02 d.1 0218-01	Wymiana zlewu emaliowanego czworokątnego 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-02 d.1 0141-03	Wymiana termy elektrycznej 5 l. z wylewką 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i stanu technicznego pieca kuchennego po przebudowie 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
27	d.1 kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>