

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.83*3.94+1.20*3.57+2.34*2.07+3.53*1.09	m ² m ²	 32.006	
				RAZEM	32.006
2	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 32.0	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych 32.0	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat 32.0	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (4.83+3.94)*2+(1.20+3.57)*2+(2.34+2.07)*2+(3.53+1.09)*2	m m	 45.140	
				RAZEM	45.140
6	kalk. własna d.1	Skucie płytek ceramicznych w łazience 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 1.63*0.90	m ² m ²	 1.467	
				RAZEM	1.467
13	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 1.8+1.63	m m	 3.430	
				RAZEM	3.430
14	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 53.14	m m	 53.140	
				RAZEM	53.140
17	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.	 10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm ³ w podłożu betonowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnicy węgowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5- d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
23	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 25	szt.		
			szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 25	szt.		
			szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
26	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar.		
			pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1.0	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 d.1 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1.0	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. włas- d.1 na	Podłączenie wanny "na sztywno" 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną. 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m ³ /h) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna d.1	Opinia kominiarska dot. miejsca podłączenia pieca wieloczerpalnego do przewodu spalinowego. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 1	mieszk. mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. własna d.1	Naprawa (regulacja,dopasowanie) i malowanie 2x farbą olejną drzwi wewnętrznych 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 22.0	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
48	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 1.80	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
49	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.80*0.60	m ² m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
50	KNNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 35.19	m ² m ²	35.190	
				RAZEM	35.190
51	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 45.14*2.72	m ² m ²	122.781	
				RAZEM	122.781
52	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	kalk. własna d.1	Montaż nawiewników higrosterowanych 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
56 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000