

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1					
d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznik z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Połączenie instalacji włącznie z WC na strychu . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2					
d.1	kalk. własna	1. przebudowa pieca kaflowego w pokoju o wym. 1,61x0,78x0,56 m (drzwiczki i kafle 80% odzysk , rura zapieczona nowa żeliwna osadzona na rozecie , blacha nowa) , 2. zakup i podłączenie kuchni węglowej przenośnej z piekarnikiem , 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3					
d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4					
d.1	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5					
d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
6					
d.1	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
7					
d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 6.20	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
8					
d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9					
d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10					
d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (pokój i kuchnia) 92.50	m ² m ²	 92.500	
				RAZEM	92.500
11					
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.50	m ² m ²	 108.500	
				RAZEM	108.500
12					
d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 40.55	m ² m ²	 40.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.550
13	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 40.55	m ²		
			m ²	40.550	
				RAZEM	40.550
14	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 40.55	m ²		
			m ²	40.550	
				RAZEM	40.550
15	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40.55	m ²		
			m ²	40.550	
				RAZEM	40.550
16	KNR AT-12 d.1 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ,bez konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (WC) 18.30	m ²		
			m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
17	KNR AT-12 d.1 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA bez konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu 7.70	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
18	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 48.23	m ²		
			m ²	48.230	
				RAZEM	48.230
19	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.75	m		
			m	2.750	
				RAZEM	2.750
20	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 48.23	m ²		
			m ²	48.230	
				RAZEM	48.230
21	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności 48.23	m ²		
			m ²	48.230	
				RAZEM	48.230
22	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 48.23	m ²		
			m ²	48.230	
				RAZEM	48.230
23	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 45.75	m		
			m	45.750	
				RAZEM	45.750
24	KNR 19-01 d.1 1020-05 analogia	Demontaż boazerii z blach 5.0	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (kuchnia) 10.70	m ²		
			m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
26	KNR 4-02 d.1 0218-01	Wymiana zlewu emaliowanego czworokątnego 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dotanki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm (pod termę) 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-02 d.1 0141-03	Wymiana termy elektrycznej 5 l. z wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod umywalkę w WC)	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-16 d.1 0507-01 z.o.3.1.4.	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2	m ²		
		0.50	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.1 0135-04	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		21.0	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
38	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej (kl.schodowa)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i stanu technicznego piecy po przebudowie	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
41	d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000