

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH I WYMIANĘ ŁAW KOMINIARSKICH. PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu</b>					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 45.0	miejsc. miejsc.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0205-03	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych 11.20	m m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
3	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przeurow. ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4	KNR 4-01 d.1 0322-01 analogia	Obsadzenie poluzowanych rur wentylacyjnych 15.0	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 14.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
7	KNR 4-01 d.1 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2(należy przyjąć 20 % nowej dachówki) 8.0	miejsc. miejsc.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 25.0	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 44.60	m m	44.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.600</b>
10	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 72.60	m m	72.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.600</b>
11	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10.80*2	m m	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
12	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.750</b>
13	KNR 4-01 d.1 0416-01 analogia	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich-stalowe systemowe, malowane proszkowo 20.0	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	Kalkulacja d.1 własna	Praca wyżki - naprawa, malowanie rynien i rur spustowych, remont kominów 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowniczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
17	KALK. d.1 WŁASNA	Utylizacja gruzu 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>