

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH I WYMIANĘ ŁAW KOMINIARSKICH. PRZY UL.MAZOWIECKIEJ 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 39.0	miejsc. miejsc.		
				39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNR 4-01 d.1 0205-03	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych 9.0	m m		
				9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurów ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m m		
				1.500	
				RAZEM	1.500
4	KNR 4-01 d.1 0322-01 analogia	Obsadzenie poluzowanych rur wentylacyjnych 9.0	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 12.50	m ² m ²		
				12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNR 4-01 d.1 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 13.20	m ² m ²		
				13.200	
				RAZEM	13.200
7	KNR 4-01 d.1 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2(należy przyjąć 20 % nowej dachówki) 8.0	miejsc. miejsc.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 d.1 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 22.0	m m		
				22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 44.60	m m		
				44.600	
				RAZEM	44.600
10	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 72.60	m m		
				72.600	
				RAZEM	72.600
11	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10.80*2	m m		
				21.600	
				RAZEM	21.600
12	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3.5*2.5	m ² m ²		
				8.750	
				RAZEM	8.750
13	KNR 4-01 d.1 0416-01 analogia	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich-stalowe systemowe, malowane proszkowo 20.0	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
14	Kalkulacja d.1 własna	Praca zwyżki - naprawa, malowanie rynien i rur spustowych, remont kominów 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.40	m ³ m ³		
				1.400	
				RAZEM	1.400
16	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.40	m ³ m ³		
				1.400	
				RAZEM	1.400
17	KALK. d.1 WŁASNA	Utylizacja gruzu 1.40	m ³ m ³		
				1.400	
				RAZEM	1.400