

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czarnieckiego 3/14					
1		lokal mieszkalny			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- miejscowe odbicie luźnych tynków - 20% (38+37)* 0.2	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach- na ścianach 75	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 75.00	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 75+43.75	m ² m ²	118.750	
				RAZEM	118.750
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza włas- d.1 na	renowacja - drzwi zewnętrznych drewnianych pełnych jednoskrzydłowych bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 oraz ościeżnic drewnianych (drobne naprawy, opalenie, szpachlowanie, malowanie , wymiana zamków) 1.8+1.75	m ² m ²	3.550	
				RAZEM	3.550
8	KNR-W 2-02 d.1 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 1.8*2+1.4*2	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
9	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV - proste z lukowym elementem maskującym i nawiewnikami 3*1.68*1.26	m ² m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
10	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3.9	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
11	TZKNBK IV - d.1 379	Oblicowanie otworów na okna i drzwi balkonowe cegłami w ścianach z cegieł pojed. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 49.52	m m	49.520	
				RAZEM	49.520
14	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 8 d.1 0111-06	Wymiana odcinka rury z PCW łączonej metodą klejenia o śr.32-50 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm-	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 8 d.1 0113-07	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr.25-32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR K-05 d.1 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego-dodatkowy przewód wentylacyjny dla podłączenia trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-17 d.1 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %- dodatkowy przewód wentylacyjny dla podłączenia trzonu kuchennego 7*3.14*2*0.125*0.5	m ²		
			m ²	2.748	
				RAZEM	2.748
25	KNR-W 2-02 d.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 0.38*2+0.49*2.3	m ²		
			m ²	1.887	
				RAZEM	1.887
26	KNR 2-02 d.1 1302-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 typu C-1 z kafli kwadratowych-przestawienie-analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.1 1304-03	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 1 narożnikafle kwadratowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
30	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
31	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		70.85	m	70.850	
				RAZEM	70.850
32	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² 450/750V 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
38	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² 450/750V 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
39	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
40	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
41	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
43	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000